

# Ställningar och väderskydd

Att ställningar och väderskydd uppförs och används på rätt sätt är avgörande för att ställningen inte ska bli en risk. När du utför arbete på Skanskas arbetsplatser behöver du känna till och följa nedanstående rutiner. Detta gäller dig som beställer och använder ställning (se första sidan), samt dig som monterar, ändrar eller demonterar ställningar och väderskydd (se andra sidan).

## För dig som beställer och använder ställningar och väderskydd

### Vid beställning

Inköp av ställningar och väderskydd ska alltid göras enligt Skanskas rutiner. Ta kontakt med Skanskas produktionsledning för att få information och tillgång till Skanskas checklista Inköp ställning. Denna hjälper dig att beskriva behoven inför beställning.

Väderskydd som monteras på ställning ska vara uppförda av samma montör som monterar ställningen.

Om du i din entreprenad köper in ställningar ansvarar du också för att kontroll och övertagande görs. Du ska genomföra kontroll/övertagande med ställningsentreprenör och Skanska.

När du anlitar ställningsentreprenör ska du i första hand anlita entreprenör som är auktoriserad av ställningsföretagens branschorganisation (STIB) och i andra hand entreprenörer som är medlemmar i STIB.

Du behöver säkerställa att den ställningsentreprenör du anlitar följer Skanskas arbetsmiljökrav för leverantörer.

### Kontroll och övertagande av ställning/väderskydd

Du som beställt ställningen ska tillsammans med ledande montör och Skanska genomföra gemensam kontroll när ställningsentreprenören gjort sin egenkontroll/besiktning.

När ställningen/väderskyddet är godkänd för användning, fylls Checklista övertagande och löpande kontroll av ställning/väderskydd i och signeras.

### Löpande kontroll

Den som utses att genomföra kontroll/övertagande ska ha erfarenhet och kompetens om regler och Skanskas arbetssätt.

Dokumenterade kontroller av ställningar/väderskydd ska framgå i arbetsplatsens kontrollplan och säkerställa att:

- inga ändring gjorts.
- inte några skador uppstått eller att delar oavsiktligt kommit ur läge.
- förändring i förutsättningarna identifieras, tex förändrade markförhållanden.


Speciallösningar såsom skarvar, anslutningspunkter mellan olika ställningstyper och delar av ställningar/ väderskydd som påverkas mer av väder kan behöva ytterligare kontroll.

Vid löpande kontroll kompletteras den redan ifyllda Checklista övertagande och löpande kontroll av ställning/väderskydd för den aktuella ställningen.

### Särskild kontroll

Särskild kontroll ska genomföras då ställningar/väderskydd påverkats av externa faktorer exempelvis extrema väderförhållanden och brand. Detsamma gäller då ställningen stått oanvänd en längre tid.

Om ställningen inte uppfyller kraven på utförande eller användning ska den stängas för användning och godkännandeskylten tas ur hållaren.



### Säker användning av ställning:

Använd bara ställningar som är märkta med godkännandeskylt. Ställningar får bara användas till det de är avsedda för.

Kontrollera ställningens tillåtna lastklass och antalet bomlag som får belastas samtidigt (anges på skylten). Överbelastning är strängt förbjudet!

Förändringar i ställningen ska göras av behörig personal. Du får inte ändra något själv.

Ställningen skall alltid hållas städad. Det är inte tillåtet att lagra utrustning eller material på ställningen. Bara material till pågående arbete får finnas på ställningen.

Det är absolut förbjudet att:

- klättra över räcket eller på utsidan av ställningen.
- hoppa på ställningens golv/ ställningens delar

På ställning med invändig stege skall luckan alltid stängas efter passage.

Ställningar som inte är i gott skick ska inte användas. Om fel upptäcks eller detaljer saknas ska användaren stänga av ställningen omedelbart, godkännandeskylten tas bort och Skanskas produktionsledning meddelas.

### Kompletterande regler vid användning av rullställning:

Rullställningar ska endast användas på fast, jämn och horisontell yta.

Hjulen skall vara låsta när arbete utförs från ställningen, oavsett höjd på bomlaget.

Vid förflyttning är det inte tillåtet att vistas på ställningen. Löst material tas bort eller säkras från att falla ner.

Rullställningar får endast flyttas med handkraft.

# Ställningar och väderskydd

## För dig som monterar, ändrar eller demonterar ställningar och väderskydd

### Planering

Ta del av förutsättningar för arbetet i checklista Inköp ställning som du får av beställaren.

Upprätta plan för uppförande, användning och nedmontering av ställning.

Gör riskbedömning samt en arbetsberedning som ska delges Skanskas produktionsledning innan arbetet får påbörjas.

Vid behov ska du som leverantör ta fram konstruktionsberäkning.

### Före arbetet påbörjas

- Ledande montör går igenom arbetsberedningen med arbetslaget. Var uppmärksam på eventuella förändringar.
- Ledande montör ska alltid finnas på plats vid montage och demontage.
- Monteringsinstruktioner samt eventuella konstruktionsberäkningar ska finnas på arbetsplatsen.
- Arbetsområdet runt ställningen/ väderskyddet är ett högriskområde och den som monterar och demonterar ska spärra av det för obehöriga.

### Vid montage

Förebygg fallrisker vid montage genom att i möjligaste mån se till att skyddsräcke redan finns på plats då man kommer upp på en högre nivå. I sista hand används personlig fallskyddsutrustning.

### Skanskas specifika krav på ställningar

- Skyddsräcken på fyra sidor och fotlist
- Invändiga stegtrappor får endast finnas med Skanskas skriftliga godkännande. Luckorna ska i detta fall vara utrustade med funktion för automatisk stängning.
- Dragprov av infästningar i erforderlig omfattning vid infästning i fasad, dock alltid minst 20% av totala antalet infästningar. Om infästning sker i olika konstruktioner gäller detta för varje konstruktion. Resultatet redovisas i dokumentet Kontroll/Övertagande av ställning.
- Hållare för ställningens godkännadeskylt ska finnas vid samtliga tillträdesleder och det ska tydligt framgå om ställningen får beträdas eller ej.
- Förbud mot HAKI-trätroll.

### Kontroll/övertagande

Ledande montör genomför egenkontroll/besiktning av att ställningen/väderskyddet byggts enligt gällande krav, fyller användarens behov och är avstudad efter byggnation.

Ledande montör och Skanska genomför gemensam kontroll tillsammans med användare av ställningen/väderskyddet.

När ställningen/väderskyddet är godkänd för användning, fylls Checklista övertagande och löpande kontroll av ställning/väderskydd i och signeras.

Ledande montör säkerställer att godkännandeskylt sätts i de hållare som är monterade.

Först när ställning/väderskydd är godkänd för användning tas avspärningarna bort.

Genomför löpande kontroll. Använd och komplettera redan ifylld Checklista övertagande och löpande kontroll av ställning/väderskydd för den aktuella ställningen.

Viktigt att kontrollera:

- Att inga ändring gjorts.
- Att inga skador uppstått eller att delar oavsiktligt kommit ur läge.
- Förändring i förutsättningarna, tex markförhållanden.
- Påkörningsskydd och reflexer/belysning

Särskild kontroll ska genomföras efter extrema väderförhållanden eller om ställningen stått oanvänd en längre tid.

### Vid demontage

Gör ny arbetsberedning för arbetet tillsammans med de som ska utföra demontaget.

Vid demonteringen ska materialet hanteras försiktigt, det får aldrig kastas ner.

### Kompetenskrav

Alla som arbetar med ställning ska ha avsedd kompetens, lägst "Allmän utbildning om ställning".

För rull- och hantverkarsställning gäller "Särskild information".

Ledande montör ska ha minst STIBs ställningsbyggarkurs steg 1 eller motsvarande i samband med ställningsbygge som kräver Särskild utbildning.

Kompetensbevis ska kunna uppvisas för Skanska.